

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

Главный врач ГБУЗ СО "ПБ №6"
В.И. Плахоцкий
" " 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница №6"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

7а текущий ремонт в помещениях психиатрического отделения № 7 (Пристрой литер 17, номер на плане: 1 этаж- помещения №№1-34; 2 этаж- помещения №№ 1-31; 3 этаж- помещения №№1-31; площадь: общая 1013,6 кв.м. Назначение: школьное.). (общестроительные работы в помещениях 2-го этажа №2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,8,9 и 3-го этажа № 9,8,9/2,2/1,2/2,2,3,4,4/1,10,11,12,10/1,13,14,14/1,15,16, по плану БТИ) г. Екатеринбург, пер. Сусловский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ №6

Сметная стоимость строительных работ 561267,6 руб.

Средства на оплату труда 16098 руб.

Сметная трудоемкость 1317,07 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отделочные работы, 2 этаж																
Стены																
1	ТЕРп61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор: 0,1535 т.) НР (103 руб.): 79% от ФОТ (130 руб.) СП (65 руб.): 50% от ФОТ (130 руб.)	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,0454	4324,05	2849,81	27	12,75	196	129	1	1	228,35	10,37	0,67	0,03
2	ТЕРп63-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (Мусор: 0,0282 т) НР (82 руб.): 77% от ФОТ (107 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (107 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,9394	114,3	114,3			107	107			10,4	9,77		

Итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРp61-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм НР (317 руб.): 79% от ФОТ (401 руб.) СП (201 руб.): 50% от ФОТ (401 руб.)	100 м2 поверхности	0,9394	1108,23	421,97	11,69	5,52	1041	396	11	5	35,73	33,56	0,29	0,27
4	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (556 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (585 руб.) СП (275 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (585 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9394	1907,45	541,83	17,18	0,38	1792	509	16		42,9	40,3	0,02	0,02
5	ТЕРp62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (445 руб.): 80% от ФОТ (556 руб.) СП (278 руб.): 50% от ФОТ (556 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5338	2093,8	360,23	10,58	1,9	3211	553	16	3	29,6	45,4	0,1	0,15
6	ТЕРp62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (168 руб.): 80% от ФОТ (210 руб.) СП (105 руб.): 50% от ФОТ (210 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2276	1837,18	921,15	10,58	1,9	418	210	2		75,69	17,23	0,1	0,02
Потолки																
7	ТЕРp62-17-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР (582 руб.): 80% от ФОТ (728 руб.) СП (364 руб.): 50% от ФОТ (728 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6426	2054,8	441,16	10,58	1,9	3375	725	17	3	36,25	59,54	0,1	0,16
8	ТЕРp62-8-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (102 руб.): 80% от ФОТ (127 руб.) СП (64 руб.): 50% от ФОТ (127 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1155	2219,34	1102,97	10,58	1,9	256	127	1		90,63	10,47	0,1	0,01
Проемы дверные																
9	ТЕРp62-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (301 руб.): 80% от ФОТ (376 руб.) СП (188 руб.): 50% от ФОТ (376 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4644 0,1935*2,4	1711,42	807,48	10,58	1,9	795	375	5	1	66,35	30,81	0,1	0,05

1403/19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРп62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (22 руб.): 80% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0776	2093,8	360,23	10,58	1,9	162	28	1		29,6	2,3	0,1	0,01
Проемы оконные																
11	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (Мусор: 0,2843 т.) НР (135 руб.): 79% от ФОТ (171 руб.) СП (86 руб.): 50% от ФОТ (171 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0351	7777,57	4838,05	46,75	22,07	273	170	2	1	383,06	13,45	1,16	0,04
12	ТЕРп62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (238 руб.): 80% от ФОТ (298 руб.) СП (149 руб.): 50% от ФОТ (298 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3228	1837,18	921,15	10,58	1,9	593	297	3	1	75,69	24,43	0,1	0,03
13	ТЕРп62-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (2 переплета, с подоконной доской) НР (2264 руб.): 80% от ФОТ (2830 руб.) СП (1415 руб.): 50% от ФОТ (2830 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65125 0,6605*2,5	2751,2	1712,32	10,58	1,9	4543	2827	17	3	140,7	232,33	0,1	0,17
14	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (87 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (82 руб.) СП (44 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (82 руб.)	100 п. м	0,8863	119,51	80,47			106	71			6,7	5,94		
15	ТССЦ-101-5956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уголок ПВХ, размером 15х15 мм	п.м	88,63	2,14				190							
Раздел 2. Отделочные работы, 3 этаж																
16	ТЕРп61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор: 0,1284 т) НР (85 руб.): 79% от ФОТ (108 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (108 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,038	4324,05	2849,81	27	12,75	164	108	1		228,35	8,68	0,67	0,03

1402309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (Мусор: 0,1068 т.) НР (313 руб.): 77% от ФОТ (407 руб.) СП (204 руб.): 50% от ФОТ (407 руб.)	100 м2 очищаем ой поверхно сти	3,5614	114,3	114,3			407	407			10,4	37,04		
18	ТЕРр61-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм НР (1203 руб.): 79% от ФОТ (1523 руб.) СП (762 руб.): 50% от ФОТ (1523 руб.)	100 м2 поверхно сти	3,5614	1108,23	421,97	11,69	5,52	3947	1503	42	20	35,73	127,25	0,29	1,03
19	ТЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (под покраску) НР (417 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (439 руб.) СП (206 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (439 руб.)	100 м2 оклеивае мой и обиваем ой поверхно сти	0,6369	4875,89	600,02	1,49	0,19	3105	382	1		46,95	29,9	0,01	0,01
20	ТССЦ-101-1992 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обои высококачественные	100 м2	-0,7324 -Ф2.р1	3569,99				-2615							
21	ТССЦ-101-3927 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стеклообои, елочка крупная	м2	73,24	28,05				2054							
22	ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (159 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (167 руб.) СП (78 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (167 руб.)	100 м2 поверхно сти стен	0,6369	227,1	227,1			145	145			16,76	10,67		
23	ТССЦ-101-5508 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	т	0,0204	8090,83				165							

1403/14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (1733 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1824 руб.) СП (857 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1824 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,9245	1907,45	541,83	17,18	0,38	5578	1585	50	1	42,9	125,46	0,02	0,06
25	ТЕРр62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (131 руб.): 80% от ФОТ (164 руб.) СП (82 руб.): 50% от ФОТ (164 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4524	2093,8	360,23	10,58	1,9	947	163	5	1	29,6	13,39	0,1	0,05
26	ТЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (204 руб.): 80% от ФОТ (255 руб.) СП (128 руб.): 50% от ФОТ (255 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,276	1837,18	921,15	10,58	1,9	507	254	3	1	75,69	20,89	0,1	0,03
Потолки																
27	ТЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР (587 руб.): 80% от ФОТ (734 руб.) СП (367 руб.): 50% от ФОТ (734 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,657	2054,8	441,16	10,58	1,9	3405	731	18	3	36,25	60,07	0,1	0,17
28	ТЕРр62-8-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (102 руб.): 80% от ФОТ (127 руб.) СП (64 руб.): 50% от ФОТ (127 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1147	2219,34	1102,97	10,58	1,9	255	127	1		90,63	10,4	0,1	0,01
Проемы дверные																
29	ТЕРр62-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (493 руб.): 80% от ФОТ (616 руб.) СП (308 руб.): 50% от ФОТ (616 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,76224 0,3176*2,4	1711,42	807,48	10,58	1,9	1305	615	8	1	66,35	50,57	0,1	0,08
30	ТЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (24 руб.): 80% от ФОТ (30 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (30 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0325	1837,18	921,15	10,58	1,9	60	30			75,69	2,46	0,1	

✓
140319


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРп62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.) СП (9 руб.): 50% от ФОТ (18 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0497	2093,8	360,23	10,58	1,9	104	18	1		29,6	1,47	0,1	0,01
Проемы оконные																
32	ТЕРп62-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (2 переплета, с подоконной доской) НР (2219 руб.): 80% от ФОТ (2774 руб.) СП (1387 руб.): 50% от ФОТ (2774 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,61825 0,6473*2,5	2751,2	1712,32	10,58	1,9	4452	2771	17	3	140,7	227,69	0,1	0,16
33	ТЕРп62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (98 руб.): 80% от ФОТ (122 руб.) СП (61 руб.): 50% от ФОТ (122 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,336	2093,8	360,23	10,58	1,9	704	121	4	1	29,6	9,95	0,1	0,03
34	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (171 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (161 руб.) СП (87 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (161 руб.)	100 п. м	1,7453	119,51	80,47			209	140			6,7	11,69		
35	ТССЦ-101-5956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уголок ПВХ, размером 15х15 мм	п.м	174,5	2,14				373							
Раздел 3. Разные работы																
36	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,7012	51,74		51,74		36		36					
37	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,7012	16,37		16,37		11		11					

140819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42376	15624	290	49		1283,48		2,63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									42818	16049	307	49		1317,07		2,65
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 19-24, 14-15, 34-35)									442	425	17			33,594		0,0225
Накладные расходы									13355							
Сметная прибыль									7969							
Итого по смете:																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8631					193,31		1,4
Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									1167					46,81		
Отделочные работы									14915					237,28		0,11
Малярные работы (ремонтно-строительные)									38083					819,4		1,14
Деревянные конструкции									1299					20,27		
Погрузо-разгрузочные работы									36							
Перевозка грузов автотранспортом									11							
Итого									64142					1317,07		2,65
Индекс инфляции на 4 кв. 2018 г. 64 142 * 7,292									467723							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									26462							
Машины и механизмы									307							
ФОТ									16098							
Накладные расходы									13355							
Сметная прибыль									7969							
НДС 20%									93544,6							
ВСЕГО по смете									561267,6					1317,07		2,65

Объемы соответствуют ведомости объемов работ: Начальник АХО

Составил:



(должность, подпись)

А.А.Першин
(расшифровка)

(расшифровка)

АСЦЕЛ ПРОВЕРИ

инженерно-технический отдел
государственного казенного учреждения
Свердловской области
финансово-хозяйственное управление


20 14 г.

Ву 399 от 14.03.19

Дир. формирования контрактов
и контроля за исполнением работ
Свердловской области