

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ СО "ПБ №6"
В.И. Плахоцкий
" " 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница №6"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт в в помещениях психиатрического отделения №5 (Отдельно- стоящее здание. Литер: А. Площадь: общая 2186,4 кв.м. Назначение: Здравоохранение, отдых. Кадастровый номер: 66:01/01:00:809:77-а00) (отделочные работы в помещениях №№ 187,186,185,184,183,189,190,188,192, 192а,181,180а, 180б, 180,171,157,161,156,176,175,174,173,172,170 по плану БТИ) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д.77-а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ №58

Сметная стоимость строительных работ 505239,6 руб.

Средства на оплату труда 13275 руб.

Сметная трудоемкость 1084,33 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отделочные работы																
Стены																
1	ТЕРп63-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (Мусор: 0,0661 т) НР (194 руб.): 77% от ФОТ (252 руб.) СП (126 руб.): 50% от ФОТ (252 руб.)	100 м2 очищаем ой поверхно сти	2,2022	114,3	114,3			252	252			10,4	22,9		
2	ТЕРп61-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм НР (512 руб.): 79% от ФОТ (648 руб.) СП (324 руб.): 50% от ФОТ (648 руб.)	100 м2 поверхно сти	1,5168	1108,23	421,97	11,69	5,52	1681	640	18	8	35,73	54,2	0,29	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (406 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (427 руб.) СП (201 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (427 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6854	1907,45	541,83	17,18	0,38	1307	371	12		42,9	29,4	0,02	0,01
4	ТЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (под покраску) НР (995 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1047 руб.) СП (492 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1047 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	1,5168	4875,89	600,02	1,49	0,19	7396	910	2		46,95	71,21	0,01	0,02
5	ТССЦ-101-1992 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обои высококачественные	100 м2	-1,744 -Ф1.р1	3569,99				-6226							
6	ТССЦ-101-3927 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стеклообои VETERMAN, елочка крупная	м2	174,4	28,05				4892							
7	ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (376 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (396 руб.) СП (186 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (396 руб.)	100 м2 поверхности стен	1,5168	227,1	227,1			344	344			16,76	25,42		
8	ТССЦ-101-5508 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	т	0,0485	8090,83				392							
9	ТЕРп62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (1019 руб.): 80% от ФОТ (1274 руб.) СП (637 руб.): 50% от ФОТ (1274 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,5171	2093,8	360,23	10,58	1,9	7364	1267	37	7	29,6	104,11	0,1	0,35

14.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРп62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (1682 руб.): 80% от ФОТ (2103 руб.) СП (1052 руб.): 50% от ФОТ (2103 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,2789	1837,18	921,15	10,58	1,9	4187	2099	24	4	75,69	172,49	0,1	0,23
11	ТЕРп62-35-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (экран) НР (260 руб.): 80% от ФОТ (325 руб.) СП (163 руб.): 50% от ФОТ (325 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,331	1358,16	982,48	1,09		450	325			80,73	26,72		
Потолки																
12	ТЕРп62-17-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР (718 руб.): 80% от ФОТ (898 руб.) СП (449 руб.): 50% от ФОТ (898 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,026	2054,8	441,16	10,58	1,9	4163	894	21	4	36,25	73,44	0,1	0,2
13	ТЕРп62-8-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (942 руб.): 80% от ФОТ (1177 руб.) СП (589 руб.): 50% от ФОТ (1177 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,065	2219,34	1102,97	10,58	1,9	2364	1175	11	2	90,63	96,52	0,1	0,11
Полы																
14	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Мусор: 0,04 т.) НР (12 руб.): 80% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (15 руб.)	100 м плинтуса	0,3598	41,43	41,43			15	15			3,77	1,36		
15	ТЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (Мусор: 0,15 т.) НР (32 руб.): 80% от ФОТ (40 руб.) СП (27 руб.): 68% от ФОТ (40 руб.)	100 м2 покрытия	0,312	130,42	125,18	5,24	2,47	41	39	2	1	11,39	3,55	0,13	0,04
16	ТЕРп57-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (Мусор: 0,056 т.) НР (54 руб.): 80% от ФОТ (68 руб.) СП (46 руб.): 68% от ФОТ (68 руб.)	100 мест	0,08	1597,94	832,89	78,89	9,64	128	67	6	1	69,35	5,55	0,68	0,05

14.03.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» НР (201 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (181 руб.) СП (116 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (181 руб.)	100 м2 покрытия	0,312	8602,75	496,5	68,69	6,66	2684	155	21	2	42,4	13,23	0,35	0,11
18	ТЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плинтусов: деревянных НР (42 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м плинтуса	0,3598	1065,96	91,88	8,73		384	33	3		7,65	2,75		
19	ТЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтус) НР (27 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (28 руб.) СП (13 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03598 0,3598*0,1	1720,78	656,51	12,81	0,38	62	24			51,37	1,85	0,02	
Проемы дверные																
20	ТЕРп62-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (801 руб.): 80% от ФОТ (1001 руб.) СП (501 руб.): 50% от ФОТ (1001 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,23744 0,5156*2,4	1711,42	807,48	10,58	1,9	2118	999	13	2	66,35	82,1	0,1	0,12
21	ТЕРп62-16-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052	2093,8	360,23	10,58	1,9	109	19	1		29,6	1,54	0,1	0,01
22	ТЕРп62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (35 руб.): 80% от ФОТ (44 руб.) СП (22 руб.): 50% от ФОТ (44 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048	1837,18	921,15	10,58	1,9	88	44	1		75,69	3,63	0,1	
Проемы оконные																
23	ТЕРп62-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (2 переплета, с подоконной доской) НР (2462 руб.): 80% от ФОТ (3077 руб.) СП (1539 руб.): 50% от ФОТ (3077 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7955 0,7182*2,5	2751,2	1712,32	10,58	1,9	4940	3074	19	3	140,7	252,63	0,1	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕРп62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (70 руб.): 80% от ФОТ (87 руб.) СП (44 руб.): 50% от ФОТ (87 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0943	1837,18	921,15	10,58	1,9	173	87	1		75,69	7,14	0,1	0,01
Прочие работы																
25	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (140 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (132 руб.) СП (71 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (132 руб.)	100 п. м	1,4285	119,51	80,47			171	115			6,7	9,57		
26	ТССЦ-101-5956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уголок ПВХ, размером 15х15 мм	п.м	142,9	2,14				306							
Раздел 2. Разные работы																
27	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3083	51,74		51,74		16		16					
28	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3083	16,37		16,37		5		5					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									39806	12948	213	34		1061,31		1,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									40108	13240	223	35		1084,33		1,92
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8, 19, 17-18, 25-26)									302	293	10	1		23,0145		0,035
Накладные расходы									10992							
Сметная прибыль									6639							
Итого по смете:																
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									572					22,9		

160210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									2517					54,2		0,44
Отделочные работы									11110					147,06		0,04
Малярные работы (ремонтно-строительные)									38963					820,32		1,21
Полы (ремонтно-строительные)									366					10,46		0,09
Полы									3485					18,38		0,14
Деревянные конструкции									705					11,01		
Погрузо-разгрузочные работы									16							
Перевозка грузов автотранспортом									5							
Итого									57739					1084,33		1,92
Индекс инфляции на 4 кв. 2018 г. 57 739 * 7,292									421033							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									26645							
Машины и механизмы									223							
ФОТ									13275							
Накладные расходы									10992							
Сметная прибыль									6639							
НДС 20%									84206,6							
ВСЕГО по смете									505239,6					1084,33		1,92

Объемы соответствуют ведомости объемов работ: Начальник АХО

Составил:

(должность, подпись)

(должность, подпись)

А.А.Першин

(расшифровка)

(расшифровка)

АСЦЕЛ И ПРОБЕРИ

инженерно-технический отдел
государственного казенного учреждения
Свердловской области
финансово-хозяйственное управление

20 11

Взят от НОЗ 19
для формирования
корреспонденции
по смете
сметы
сметы
сметы