

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

Главный врач ГБУЗ СО "ПБ №6"

В.И. Плахоцкий

" " 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница №6"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт в помещениях мужского отделения (Отдельно- стоящее здание. Литер: А. Площадь: общая 2186,4 кв.м. Назначение: здравоохранение, отдых. Кадастровый номер: 66:01/01:00:809:77-а00). Помещения № 106,107,108,109,110,111,112,118,117,119,120, 121,129, 136,134,135,133,132,130,138,139,140,141,142,143 по плану БТИ) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д.77-а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ №55

Сметная стоимость строительных работ 454592,4 руб.

Средства на оплату труда 11671 руб.

Сметная трудоемкость 954,7 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отделочные работы																
Стены																
1	ТЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (Мусор: 0,02 т) НР (59 руб.): 77% от ФОТ (77 руб.) СП (39 руб.): 50% от ФОТ (77 руб.)	100 м2 очищаем ой поверхно сти	0,6773	114,3	114,3			77	77			10,4	7,04		
2	ТЕРр61-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм НР (229 руб.): 79% от ФОТ (290 руб.) СП (145 руб.): 50% от ФОТ (290 руб.)	100 м2 поверхно сти	0,6773	1108,23	421,97	11,69	5,52	751	286	8	4	35,73	24,2	0,29	0,2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (под покраску) НР (234 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (246 руб.) СП (116 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (246 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	0,3567	4875,89	600,02	1,49	0,19	1739	214	1		46,95	16,75	0,01	
ТССЦ-101-1992 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обои высококачественные	100 м2	-0,4102 -Ф4,р1	3569,99				-1464							
ТССЦ-101-3927 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стеклообои, елочка крупная	м2	41,02	28,05				1151							
ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (88 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (44 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (93 руб.)	100 м2 поверхности стен	0,3567	227,1	227,1			81	81			16,76	5,98		
ТССЦ-101-5508 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	т	0,0114	8090,83				92							
ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (190 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (200 руб.) СП (94 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (200 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3206	1907,45	541,83	17,18	0,38	612	174	6		42,9	13,75	0,02	0,01
ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (демонтаж) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (138 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (130 руб.) СП (70 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (130 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,153	878,96	848,59	30,37		134	130	4		66,4	10,16		

140319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРр62-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (690 руб.): 80% от ФОТ (862 руб.) СП (431 руб.): 50% от ФОТ (862 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,06512 0,4438*2,4	1711,42	807,48	10,58	1,9	1823	860	11	2	66,35	70,67	0,1	0,11

Троюмы оконные

32	ТЕРр62-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (2 переплета, с подоконной доской) НР (3106 руб.): 80% от ФОТ (3882 руб.) СП (1941 руб.): 50% от ФОТ (3882 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,265 0,906*2,5	2751,2	1712,32	10,58	1,9	6231	3878	24	4	140,7	318,69	0,1	0,23
33	ТЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы) НР (162 руб.): 80% от ФОТ (202 руб.) СП (101 руб.): 50% от ФОТ (202 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2193	1837,18	921,15	10,58	1,9	403	202	2		75,69	16,6	0,1	0,02

Прочие работы

34	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (140 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (132 руб.) СП (71 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (132 руб.)	100 п. м	1,4285	119,51	80,47			171	115			6,7	9,57		
35	ТССЦ-101-5956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уголок ПВХ, размером 15x15 мм	п. м	142,9	2,14				306							

Раздел 2. Разные работы

36	ТССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,4821	51,74	51,74			25		25					
----	---	---	-----------	--------	-------	-------	--	--	----	--	----	--	--	--	--	--

140319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,4821	16,37		16,37		8		8					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									36174	11458	302	38		940,82		2,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									36377	11631	332	40		954,7		2,22
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8, 11, 22, 29, 10, 24-28, 34-35, 20-21)									203	173	30	2		13,8855		0,11
Накладные расходы									9660							
Сметная прибыль									5914							
Итого по смете:																
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									175					7,04		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1125					24,2		0,2
Отделочные работы									3646					52,44		0,04
Деревянные конструкции									4239					38,47		0,33
Малярные работы (ремонтно-строительные)									37288					789,16		1,16
Полы (ремонтно-строительные)									538					15,35		0,13
Полы									4825					25,7		0,19
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									82					2,34		0,17
Погрузо-разгрузочные работы									25							
Перевозка грузов автотранспортом									8							
Итого									51951					954,7		2,22
Индекс инфляции на 4 кв. 2018 г. 51 951 * 7,292									378827							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									24414							
Машины и механизмы									332							
ФОТ									11671							
Накладные расходы									9660							
Сметная прибыль									5914							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 20%									75765,4							
ВСЕГО по смете									454592,4					954,7	-	2,22

Объемы соответствуют ведомости объемов работ: Начальник АХО

Составил:

(должность, подпись)

(должность, подпись)

А.А.Першин

(расшифровка)

(расшифровка)

РАСЧЕТЫ И ПРОВЕРКИ

инженерно-технический отдел
государственного казенного учреждения
Свердловской области
«Финансово-хозяйственное управление»

Иванов И.И.
20 12 г.

Виза от 14.03.19 Ам. формирования на право
полномочия в финансово-хозяйственном управлении