

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

ГБУЗ СО "ГБ №6"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 72 20
(локальная смета)

на Текущий ремонт здания реабилитационного отделения ГБУЗ СО "ГБ №6" (Отдельно стоящее здание (литер19), назначение: административное, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Кустовой д. 14. Кадастровый (условный) номер: 66:01/01:00.2873:00:45. Ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 192753,6 руб.

Средства на оплату труда 5105 руб.

Сметная трудоемкость 584,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ СО "ГБ №6"

В.И. Плахоцкий

2020 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад																
1	ФЕРр61-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм НР (1128 руб.); 79% от ФОТ (1428 руб.) СП (714 руб.); 50% от ФОТ (1428 руб.)	100 м2	0,813 81,3 / 100	3558,08	1755,87	1,48		2893	1428	1		200,9	163,33		

27.08.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР (61 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (65 руб.) СП (30 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (65 руб.)	100 м2	1,897 (271-81,3)/100	57,85	33,87	22,14	0,58	110	64	42	1	3,69	7	0,05	0,09
3	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,02618	18390,16				481							
4	ФЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная НР (206 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (218 руб.) СП (102 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (218 руб.)	100 м2	2,71 271/100	114,53	79,82	3,6	0,58	310	216	10	2	8,8	23,85	0,05	0,14
5	ФССЦ-14.3.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая: Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,103	13409,47				1381							
6	ФЕРр62-22-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр примените льно	Улучшенная эмалевая окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов 456,80 ± 747,95 - 0,0111 x 26 230,00 НР (460 руб.): 80% от ФОТ (575 руб.) СП (288 руб.): 50% от ФОТ (575 руб.)	100 м2	1,44	456,8	396,93	13,31	2,32	658	572	19	3	44,8	64,51	0,2	0,29
7	ФЕРр62-9-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр примените льно	Улучшенная эмалевая окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 1 492,15 ± 1 639,62 - 0,0087 x 16 950,00 НР (809 руб.): 80% от ФОТ (1011 руб.) СП (506 руб.): 50% от ФОТ (1011 руб.)	100 м2	0,8304 (69,2*1,2)/100	1492,15	1215,65	7,07	2,05	1239	1009	6	2	140,7	116,84	0,16	0,13

27.08.2020


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115	кг	47 20,6*26,4	16,68				783							
9	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (1985 руб.): 122% от ФОТ (1808 руб.) СП (1229 руб.): 80% от ФОТ (1808 руб.)	100 м2	4,8 480 / 100	723,68	375,84	4,6	0,81	3474	1804	22	4	43,5	208,8	0,07	0,34
10	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,911	42,98		42,98		168		168					
11	ФССЦпр-03-21-01-022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,911	16,14		16,14		63		63					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									11560	5093	331	12		584,33		0,99
Накладные расходы									4649							
Сметная прибыль									2868							
Итого по смете:																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									4735					163,33		
Отделочные работы									2200					30,65		0,23
Малярные работы (ремонтно-строительные)									5223					181,35		0,42
Конструкции из кирпича и блоков									6688					208,8		0,34
Погрузо-разгрузочные работы									168							
Перевозка грузов автотранспортом									63							
Итого									19077					584,33		0,99
В том числе:																
Материалы									6136							
Машины и механизмы									331							
ФОТ									5108							
Накладные расходы									4649							

27.01.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									2868							
УФО. Объекты здравоохранения. Больницы. Письмо Минстроя России от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09 19 077 * 8,42									160628							
НДС 20% от 160628									32125,6							
ВСЕГО по смете									192753,6					584,33		0,99

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Намандиш АХО В.В. Момров
(должность, подпись, расшифровка)



Вх: 844 от 18.08.2020

Для рассмотрения вопроса о
возможности выделения денежных
средств.