

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ СО "ПБ №6"
В.И. Плахоцкий
" " 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница №6"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт в отдельно стоящем здании (литер 13) назначение нежилое кадастровый номер 66:01/01:00:2873:00:54 (общестроительные работы в помещениях пищеблока №№ 130,127,138,124 по плану БТИ) по адресу: г. Екатеринбург, пер. Кустовой, 14.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ №2

Сметная стоимость строительных работ 515853,6 руб.

Средства на оплату труда 15801 руб.

Сметная трудоемкость 1273,48 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отделочные работы																
Стены																
1	ТЕРп61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор: 5,712 т)	100 м2 отремонтированной поверхности	1,69	3434,85	1960,61	27	12,75	5805	3313	46	22	157,1	265,5	0,67	1,13
2	ТЕРп62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1,69	56,55	41,43			96	70			3,77	6,37		

✓
14.03.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРp61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор: 2,18 т)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,645	4324,05	2849,81	27	12,75	2789	1838	17	8	228,35	147,29	0,67	0,43
4	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,645	1907,45	541,83	17,18	0,38	1230	349	11		42,9	27,67	0,02	0,01
5	ТЕРp62-16-4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,655	2093,8	360,23	10,58	1,9	7653	1317	39	7	29,6	108,19	0,1	0,37

Потолки

6	ТЕРp61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор: 2,846 т)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,842	4406,33	2857,79	29,02	13,7	3710	2406	24	12	226,27	190,52	0,72	0,61
7	ТЕРp62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,842	56,55	41,43			48	35			3,77	3,17		
8	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,842	2165,7	680,76	18,27	0,38	1824	573	15		53,9	45,38	0,02	0,02
9	ТЕРp62-17-4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,891	2163,12	411,1	10,58	1,9	6254	1188	31	5	33,78	97,66	0,1	0,29

Проемы дверные

10	ТЕРp62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8208 0,342*2,4	2227,65	1165,4	10,58	1,9	1828	957	9	2	95,76	78,6	0,1	0,08
----	-------------	---	---------------------------------------	---------------------	---------	--------	-------	-----	------	-----	---	---	-------	------	-----	------

✓
14.03.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРp62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1561	2093,8	360,23	10,58	1,9	327	56	2		29,6	4,62	0,1	0,02
Проемы оконные деревянные																
12	ТЕРp61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор: 0,0659т)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0195	4324,05	2849,81	27	12,75	84	56	1		228,35	4,45	0,67	0,01
13	ТЕРp62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,0195	56,55	41,43			1	1			3,77	0,07		
14	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0195	1907,45	541,83	17,18	0,38	37	11			42,9	0,84	0,02	
15	ТЕРp62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с подоконной доской, 2 переплета)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,31992 0,4714*2,8	2751,2	1712,32	10,58	1,9	3631	2260	14	3	140,7	185,71	0,1	0,13
16	ТЕРp62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2309	2093,8	360,23	10,58	1,9	483	83	2		29,6	6,83	0,1	0,02
Прочие работы (нпом. 6,1 м)																
17	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	1461,43	854,33	19,65		88	51	1		70,2	4,21		
18	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,049 1,109-0,06	1461,43	854,33	19,65		1533	896	21		70,2	73,64		
19	ТССЦ-203-0514	Щиты настила	м2	-5,77 -Ф1,р3	52,36				-302							


1412310

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									15801							
Накладные расходы									13051							
Сметная прибыль									8065							
НДС 20%									85975,6							
ВСЕГО по смете									515853,6					1273,48		3,13

Объемы соответствуют ведомости объемов работ: Начальник АХО

Составил:


(должность, подпись)

А.А.Першин

(расшифровка)

(расшифровка)

АСЦЕ **ПРОВЕРИ**
инженерно-технический отдел
государственного казенного учреждения
г. Верхняя Ижма
финансово-хозяйственное управление

03 20 19

взвешено 100319
с перемешиванием
для формирования
бетонной смеси