

" " 2020 г.

ГБУЗ СО "ПБ № 6"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач ГБУЗ СО "ПБ №6"

В.И. Плахоцкий  
" " 2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 60 20**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт здания архива ГБУЗ СО "ПБ №6" (Отдельно-стоящее здание (литер 23), Назначение: административное), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Кустовой, д. 14. Кадастровый (условный) номер 66:01/01:00:2873:00:52. Ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 135727,2 руб.

Средства на оплату труда 3264 руб.

Сметная трудоемкость 375,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. фасад																
1	ФЕРр61-10-1  Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (793 руб.): 79% от ФОТ (1004 руб.) СП (502 руб.): 50% от ФОТ (1004 руб.)	100 м2	0,66 66 / 100	2662,22	1520,76	1,21		1757	1004	1		174	114,84		
2	ФЕРр53-15-1  Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 НР (571 руб.): 86% от ФОТ (664 руб.) СП (465 руб.): 70% от ФОТ (664 руб.)	100 м2	0,2 20 / 100	4668,83	3304,47	115,4	13,5	934	661	23	3	397,65	79,53	1	0,2

03.09.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0154</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт	1,04	1352,55				1407							
4	<b>ФЕРр61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов НР (131 руб.): 79% от ФОТ (166 руб.) СП (83 руб.): 50% от ФОТ (166 руб.)	100 м2	0,0553	5286,35	3004,39	2,31		292	166			323,4	17,88		
5	<b>ФЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) НР (73 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (77 руб.) СП (36 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (77 руб.)	100 м2	2,2548 (219,95+5,53) / 100	57,85	33,87	22,14	0,58	130	76	50	1	3,69	8,32	0,05	0,11
6	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, 0,2 л/м2	л	45,096 0,2*225,48	9,14				412							
7	<b>ФЕР15-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная НР (171 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (181 руб.) СП (85 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (181 руб.)	100 м2	2,2548 (219,95+5,53) / 100	114,53	79,82	3,6	0,58	258	180	8	1	8,8	19,84	0,05	0,11
8	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0011</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая: Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0857	13409,47				1149							
9	<b>ФЕРр62-9-6</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	Улучшенная эмалевая окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 1 492,15 = 1 639,62 - 0,0087 x 16 950,00 НР (139 руб.): 80% от ФОТ (174 руб.) СП (87 руб.): 50% от ФОТ (174 руб.)	100 м2	0,1428 (11,9*1,2) / 100	1492,15	1215,65	7,07	2,05	213	174	1		140,7	20,09	0,16	0,02

03.09.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ФЕР62-10-5</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр примените льно	Улучшенная эмалевая окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% $829,57 = 916,02 - 0,0051 \times 16\,950,00$ НР (60 руб.): 80% от ФОТ (75 руб.) СП (38 руб.): 50% от ФОТ (75 руб.)	100 м2	0,13104 (5,46*2,4) / 100	829,57	573,26	7,07	2,05	109	75	1		66,35	8,69	0,16	0,02
11	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115	кг	8 4,5+3,5	16,66				133							
12	<b>ФЕР58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м НР (25 руб.): 83% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)	100 м	0,084 8,4 / 100	454,41	353,23	5,13	1,54	38	30			41,41	3,48	0,12	0,01
13	<b>ФССЦ-08.1.02.03-0011</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фартук водоотводящий из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	кг	0,0155	27,07											
14	<b>ФЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (488 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (444 руб.) СП (302 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (444 руб.)	100 м2	1,18 118 / 100	723,66	375,84	4,6	0,81	854	443	5	1	43,5	51,33	0,07	0,08
15	<b>ФЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка) $380,44 = 723,66 - 0,009 \times 1\,100,00 - 0,035 \times 6\,102,00 - 3,4 \times 35,22$ НР (493 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (449 руб.) СП (305 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (449 руб.)	100 м2	1,19 119 / 100	380,44	375,84	4,6	0,81	453	448	5	1	43,5	51,77	0,07	0,08

03.09.2020

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,1538 3,175+4,96+0,0188	42,98		42,98		350		350					
17	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,1728	13,38		13,38		109		109					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									8598	3257	553	7		375,77		0,63
Накладные расходы									2944							
Сметная прибыль									1923							
<b>Итого по смете:</b>																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									3558					132,72		
Стены (ремонтно-строительные)									3377					79,53		0,2
Отделочные работы									2314					28,16		0,22
Малярные работы (ремонтно-строительные)									779					28,78		0,04
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									83					3,48		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									2895					103,1		0,16
Погрузо-разгрузочные работы									350							
Перевозка грузов автотранспортом									109							
<b>Итого</b>									13465					375,77		0,63
В том числе:																
Материалы									4788							
Машины и механизмы									553							
ФОТ									3264							
Накладные расходы									2944							
Сметная прибыль									1923							
УФО. Объекты здравоохранения. Прочие. Письмо Минстроя России от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09 13 465 * 8,4									113106							
НДС 20% от 113106									22621,2							
<b>ВСЕГО по смете</b>									135727,2					375,77		0,63

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Объемы работ соответствуют ведомости: Р. 1503 Нач. АХО  
(должность, подпись, расшифровка)

03.09.2020